

LICITACIÓN PÚBLICA

“Provisión, montaje y puesta en marcha de múltiples sistemas de circulación de residuos en el Centro Ambiental de Tratamiento (Rosario)”.

PRESUPUESTO OFICIAL (Base Abril 2026)..... \$ 300.770.737,55
SELLADO PARA IMPUGNACIÓN\$ 300.770,74

APERTURA:
FECHA: 16/9/2026
LUGAR: Av. Pellegrini 2808 PA
HORA: 9⁰⁰

Ing. RODRIGUEZ, AGUSTINA
DIRECTORA GENERAL
DIR. GRAL. DE GEST. INTEGR. DE RESIDUOS
SECR. DE AMBIENTE Y TURISMO PÚBLICO
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO



**Municipalidad
de Rosario**

SECRETARÍA DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

SECCIÓN 1: MEMORIA DESCRIPTIVA

SECCIÓN 2: PLIEGO DE ÚNICO

SECCIÓN 3: PLIEGOS DE CONDICIONES PARTICULARES

SECCIÓN 4: PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANEXO 1: PLANILLA PARA LA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

ANEXO 2: PLANILLA DE COTIZACIÓN

ANEXO 3: ANÁLISIS DE PRECIOS

ANEXO 4: PLANO


Ing. RODRIGUEZ AGUSTINA
DIRECTORA GENERAL
DIR. GRAL. DE GEST. INTEGR. DE RESIDUOS
SECR. DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO



INDICE

SECCIÓN 1: MEMORIA DESCRIPTIVA	5
SECCIÓN 2: PLIEGO ÚNICO	6
SECCIÓN 3: PLIEGOS DE CONDICIONES PARTICULARES	18
Art 1. OBJETO.....	18
Art 2. PRESUPUESTO.....	18
Art 3. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS	18
Art 4. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS	18
Art 5. FORMA DE COTIZAR	19
Art 6. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.....	19
Art 7. ENTREGA DE LAS PROPUESTAS	20
Art 8. SOLICITUD INFORMES.....	20
Art 9. SELLADO DE IMPUGNACIÓN	20
Art 10. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.....	21
Art 11. SISTEMA DE CONTRATACIÓN	21
Art 12. VISITA AL LUGAR.....	21
Art 13. ADJUDICACIÓN	21
Art 14. CONTRATO.....	22
Art 15. CESIÓN DEL CONTRATO.....	22
Art 16. DOCUMENTOS CONTRACTUALES	22
Art 17. IMPUESTOS Y DERECHOS.....	22
Art 18. ACTA DE INICIACION DE LOS TRABAJOS	23
Art 19. DIRECCION DE LAS OBRAS	23
Art 20. INSPECCION.....	23
Art 21. REPRESENTANTE TECNICO	24
Art 22. ORDENES DE SERVICIO	24
Art 23. NOTAS DE PEDIDOS DE LA EMPRESA	25
Art 24. ACTAS DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL	25
Art 25. MATERIALES A EMPLEAR EN LAS OBRAS	25
Art 26. VERIFICACIÓN DE MEDIDAS	25
Art 27. DIVERGENCIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS	25



**Municipalidad
de Rosario**

SECRETARÍA DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

Art 28.	CERTIFICACIÓN	26
Art 29.	FORMA DE PAGO - FONDO DE REPARO.....	26
Art 30.	DE LAS NORMAS DE HIGIENE Y DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	27
Art 31.	ACCIDENTES Y DAÑOS A PERSONAS.....	29
Art 32.	VICIOS DE MATERIALES Y/U OBRAS EJECUTADAS - TRABAJOS RECHAZADOS.....	29
Art 33.	MODIFICACIONES DE LAS OBRAS A EJECUTAR y/o GASTOS IMPREVISTOS.....	29
Art 34.	OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO	30
Art 35.	LIMPIEZA FINAL	31
Art 36.	RECEPCIÓN PROVISORIA	31
Art 37.	PLAZO DE GARANTÍA.....	32
Art 38.	RECEPCIÓN DEFINITIVA.....	32
Art 39.	RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO.....	32
Art 40.	DEVOLUCIÓN DE LAS SUMAS RETENIDAS AL ADJUDICATARIO	33
Art 41.	MULTAS	33
Art 42.	DE LA FORMA DE APLICACIÓN.....	33
SECCIÓN 4: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....		34
Art 1.	ESPECIFICACIONES GENERALES	34
Art 2.	REPARACIÓN Y PUESTA EN MARCHA BANDA TRANSPORTADORA DESDE LA LÍNEA DE HÚMEDO A GALPÓN DE ESTABILIZADO	36
Art 3.	PROVISIÓN Y MONTAJE SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE RESIDUOS	38
Art 4.	EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA.....	42
ANEXO 1: PLANILLA PARA LA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA		43
ANEXO 2: PLANILLA DE COTIZACIÓN		44
ANEXO 3: ANÁLISIS DE PRECIOS		45
ANEXO 4: PLANO		46


Ing. RODRÍGUEZ, AGUSTINA
DIRECTORA GENERAL
DIR. GRAL. DE GEST. INTEGRAL DE RESIDUOS
SECR. DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO



SECCIÓN 1: MEMORIA DESCRIPTIVA

El **Centro Ambiental de Tratamiento de Bella Vista** se ubica en Av. las Palmeras 4500, ciudad de Rosario, y ocupa una superficie total aproximada de 35 hectáreas, de las cuales 7 hectáreas corresponden a la zona de tratamiento. El complejo consta de varios sectores para el acondicionamiento, valorización y disposición final de diversas corrientes de residuos:

- Sector de disposición final de los residuos inertes y de baja biodegradabilidad.
- Galpón de transferencia: donde los residuos recolectados por el servicio de higiene urbana municipal son transferidos a camiones de mayor capacidad para su traslado al sitio de disposición final, que actualmente se encuentra en Ricardone.
- Sector de acopio y tratamiento de residuos verdes.
- Galpón de clasificación de los residuos (2.400 m²), compuesto por:
 1. Línea de clasificación de residuos húmedos (Línea de Tratamiento Biológico Mecánico).
 2. Línea de clasificación de residuos reciclables provenientes de la recolección diferenciada.
- Galpón de estabilizado (área aproximada de 4.300 m²), dicho galpón fue afectado por el siniestro, se encuentra en planificada su reconstrucción.
- Sector abierto de maduración del compost, utilizada en el momento para compostaje de residuos orgánicos de grandes generadores (área aproximada de 12.000 m²).

La presente Licitación Pública, surge de la necesidad de reacondicionar el sector de cintas afectadas por el siniestro del pasado Diciembre, y la construcción de un sistema de recirculación para optimizar los procesos de recuperación.

Las obras a ejecutar se dividen en las siguientes intervenciones:

- **Banda Transportadora desde la línea de húmedo a galpón de estabilizado:** Reparación y puesta en marcha de banda transportadora desde la línea de húmedos a galpón de estabilizado sobre la estructura existente, incluye la provisión de: motor, reductor y sus rodamientos para el funcionamiento.
- **Sistema de recirculación de rechazo de la línea de residuos húmedos a residuos secos:** Implementación de un sistema de recirculación diseñado para reinsertar el flujo de rechazo de la línea de húmedos a la línea de residuos secos para su re-clasificación.