

TABLA DE CONEXIONES				
NUM.	DIAM. (m)	LONG. (m)	COTA INICIAL	COTA FINAL
31	0.40	3.00	25.51	25.45
32	0.40	3.00	25.21	25.15
33	0.40	4.00	25.13	25.05
38	0.40	3.00	25.37	25.31
39	0.40	4.00	25.08	25.00
40	0.40	4.00	25.00	24.92
41	0.40	3.00	25.08	25.02
42	0.40	7.00	25.10	24.96
43	0.50	12.00	24.96	24.72
44	0.40	13.00	25.30	25.04
45	0.40	3.00	25.20	25.14
46	0.40	4.00	25.20	25.12
47	0.40	3.00	25.20	25.14
48	0.40	12.00	25.15	24.91
49	0.40	12.00	25.15	24.91
50	0.40	6.00	24.70	24.58
51	0.40	6.00	24.62	24.50
52	0.40	3.00	25.20	25.14
53	0.40	4.00	25.12	25.04
54	0.40	14.00	24.53	24.39
55	0.40	7.00	25.17	25.03
56	0.40	4.00	25.18	25.10
57	0.40	3.00	25.10	25.04
58	0.40	10.00	25.83	25.63
59	0.40	10.00	25.65	25.45
60	0.40	2.00	25.75	25.71
61	0.40	5.00	25.75	25.65
62	0.50	3.00	24.00	23.94
63	0.50	4.00	24.00	23.92
64	0.40	3.00	24.00	23.94
65	0.40	4.00	24.00	23.92
66	0.40	3.00	23.49	23.43
67	0.40	4.00	23.41	23.33
68	0.40	4.00	22.71	22.63
69	0.40	3.00	22.76	22.70
70	0.40	3.00	21.86	21.80
71	0.40	4.00	21.86	21.78
83	0.40	5.00	23.67	23.57
84	0.40	2.00	23.67	23.63
107	0.40	8.00	25.10	24.94
108	0.40	5.00	25.10	25.00
109	0.40	6.00	24.90	24.78
110	0.40	6.00	24.90	24.78
111	0.40	3.00	24.56	24.53
112	0.40	7.00	24.15	24.01
113	0.40	4.00	24.15	24.07
114	0.40	5.00	24.60	24.50
115	0.40	2.00	24.55	24.51
116	0.40	7.00	24.10	23.96
117	0.40	4.00	24.10	24.02
118	0.40	6.00	23.60	23.48
119	0.40	6.00	23.60	23.48
120	0.40	6.00	23.60	23.48
121	0.40	6.00	23.60	23.48
122	0.40	7.00	23.00	22.86
123	0.40	5.00	23.00	22.90
124	0.40	7.00	23.00	22.86
125	0.40	5.00	23.00	22.90
126	0.40	5.00	22.20	22.10
127	0.40	3.00	22.20	22.14
128	0.40	6.00	22.20	22.08
129	0.40	6.00	22.20	22.08

MATERIALES Y METODOLOGÍA DE TRABAJO:

- Los materiales y métodos constructivos deberán ajustarse al Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de Desagües Pluviales de la Municipalidad de Rosario.
- Previo al inicio de los trabajos la contratista deberá contar con la aprobación de la inspección de obra, respecto a la calidad de los materiales a utilizar y la metodología de trabajo.

NOTAS:

- Las cotas están referidas al cero IGN.
- Los conductos de diámetro menor o igual a 0.60m serán de PVC, y los de diámetro mayor se ejecutarán en PEAD, PRFV o PVC-U s/ IRAM 13414, con diámetros iguales o mayores a los indicados en este plano.
- Las cotas de pavimento existente, de terreno y la ubicación de las cañerías se verificarán en obra, ejecutándose con antelación suficiente los sodeos necesarios para evitar que interfieran con las cañerías a instalar.
- Los marcos y tapas para bocas de registro y cámaras de inspección se ejecutarán según el PT-148.

ANTECEDENTES:

- DPH - 2881 Emisario 11 1ª Etapa
- DPH - 2909 Emisario 11 7ª Etapa
- DPH - 3195 Emisario 11 - Etapa 4
- DPH - CAO 215 Molina y Baigorria
- DPH - CAO 359 Camino de los Granaderos
- DIV - 2275 Barrio Unión Etapa 1 Rev0

 MUNICIPALIDAD DE ROSARIO SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE HIDRAULICA DIRECCIÓN PROYECTOS DE HIDRAULICA	Obra: Pavimentación Barrio Unión Baigorria, Machain, Castanigno y Boedo PLANIMETRIA 2		Plano N°: 3423/03
	Relevó: Ing. J. RUIZ DIV	Proyectó: Ing. J. RUIZ	Dibujó: Ing. J. RUIZ
			Fecha: Agosto 2026 Escala: 1:1500 Distrito: Norte Nota N°

