

OBRA: ANGIÓGRAFO – HECA

PLANILLA: 11

TIPO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN –PLEGADOS

DETALLE

265



CANT. 7(SIETE)

275



CANT. 2(DOS)

290




CANT. 6(SEIS)

265




CANT. 4(cuatro)



ZOCALO PLEGADO, DEBERÁ LLEVAR EN LAS UNIONES UN PLEGADO INTERNO DEL

– CANT. 24 MTS.



TAPACANTO PLEGADO, DEBERÁ LLEVAR EN LAS UNIONES UN PLEGADO INTERNO DEL MISMO MATERIAL

– CANT. 24 MTS.



CAÑO 40/40 mm. X 2 MM. esp. A° 5 MTS. LINEALES EL ENCUENTRO DEBERA ESTAR SOLDADO VER PLANO

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA PREVIA EJECUCION DE LOS TRABAJOS LAS MEDIDAS DELOS PLEGADOS ESTAN EN CM./ VER ELEMENTOS DE A° EXIST.

DESCRIPCION

ACERO CHAPA PLEGADA DE ACERO INOXIDABLE 304 L e=1,25mm,  
RELLENO

HERRAJES TODOS LOS MATERIALES PARA FIJACIÓN SERÁN DE ACERO INOXIDABLE

OBSERVACIONES EL ACERO INOXIDABLE SERA PULIDO ESMERILADO, GRANO FINO ORIENTADO CALIDAD AISI 304 PARA TODOS LOS COMPONENTES VER DETALLES EN PLANOS CORRESPONDIENTES.  
SOLDADURAS Y TERMINACIONES: SEGUN LAS REGLAS DEL ARTE