

Obras Hidráulicas Varias

Sistema Modular Año 2016

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBJETO DE LA LICITACIÓN: La presente Licitación tiene por objeto la ejecución de obras de desagües pluviales medianos y el completamiento de algunas cuadras de cloacas en distintas zonas del Municipio.

Los trabajos a realizar serán obras perfectamente definidas con sus respectivos planos de proyecto que se suministrarán oportunamente, de acuerdo a las condiciones y especificaciones técnicas que forman parte del presente Pliego.

A efectos de lograr el correcto funcionamiento de las obras a ejecutar debe procederse a la limpieza y desobstrucción de sistemas de desagües próximos a dichas obras.

Además tendrá plena validez el Pliego General de Condiciones, Especificaciones Técnicas y Planos Tipo de la Secretaría de Obras Públicas.

Las obras se realizarán por el sistema de Módulos. Las cantidades de cada ítem consignadas en el presente Pliego, son al sólo efecto de comparar las propuestas, dado que el sistema de Módulos permite la utilización de los módulos remanentes para aplicar en los ítems que sean necesarios de acuerdo con lo establecido en los respectivos planos de proyecto, que irán suministrándose a la Empresa Contratista hasta cubrir el monto total previsto.

Se entiende que cada ítem debe considerarse en su totalidad, es decir, que incluye los materiales, la mano de obra y todas las tareas relacionadas (excavaciones, relleno, compactación, retiro de materiales sobrantes, demoliciones, corte de raíces, etc.).

El plazo de obra se fija en **TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DÍAS CORRIDOS** debiendo la Contratista trabajar en 2 (dos) o más frentes simultáneamente según requerimientos de la Inspección de Obra.

Las tareas a realizar deben incluir, además de la documentación Conforme a Obra de acuerdo con la normativa vigente, el relevamiento de todas las instalaciones existentes, sean éstas hidráulicas o no, que hubieran sido detectadas en ocasión de realizar las excavaciones pertinentes. Los datos resultantes serán remitidos a la Dirección General de Hidráulica debidamente conformados por la Inspección.

En las instalaciones existentes que se detecten, de características hidráulicas, la Inspección determinará sobre la necesidad y oportunidad de su limpieza y desobstrucción.

Debe tenerse especial atención con la perfecta limpieza de cámaras, sumideros, etc. y comunicar de inmediato a la Inspección sobre cualquier deficiencia o avería

que se detecte. Del mismo modo debe procederse con respecto a piezas faltantes (tapas, rejas, etc.).

El no cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior dará lugar a la retención de los Certificados por el tiempo que se mantenga la situación anormal señalada.

Planos tipo no componentes de los Pliegos Generales y que forman parte del presente pliego.

P.T.-109 M2	Captación de zanja simple o doble
P.T.-112 M2	Sumidero de 1, 2 o 3 rejas verticales
P.T.-135 M1	Cámara de limpieza
P.T.-144	Dren y Conducto de HºAº
P.T.-148	Tapa y marco para cámaras
P.T.-160	Cámara de acometida
P.T.-161	Acometida cond. Pref. a in situ
P.T.-162	Sumidero horizontal
P.T.-202	Sumidero horizontal
C-01-1	Conexión domiciliaria <2,50 - ASSA
C-02-1	Conexión domiciliaria >2,50 - ASSA
C-04-1	Boca de registro <2,50 - ASSA
C-05-1	Boca de registro >2,50 - ASSA
C-07-1	Caída cañería >2,50 - ASSA
C-08-1	Marco y tapa BR calzada - ASSA
C-09-1	Marco y tapa BR vereda - ASSA
C-10-1	Boca de acceso domiciliaria - ASSA
C-10-2	Boca de acceso a cloaca - ASSA
C-15-1	Cruce pozo negro