UBICACIÓN: VESTUARIO — P01

PREMARCO: CANTIDAD: 2 — 200N | 300

MARCO: CHAPA PLEGADA BWG 16ºNL

HOJA: PLACA DE RIGIDEZ, BASTIDOR PERIMETRAL DE CHAPA PLEGADA BWG 16ºNL, CONTRAPESO MEDIANTE PRECILLAS EN CHAPA PLEGADA BWG 16ºNL TIPO CELOSÍA PARA VENTILACIÓN / ESPESOR TOTAL DE HOJAS 50 mm.

HERRAJES: BISAGRAS PLAS EXTERIOR PERNO ANILLO 1 3/4" x 3/4", y BISAGRA MARCA DOPLE BALANCIN TIPO BIRLOCHO PERNO BRONCE PLATA / BISAGRAS INTERIORES A MARCOS (CUATRO POR HOJA) / PASADORES DE BRONCE, CERROJOS Y BRONCE DE MANO ESTANDARIZAR

VIDRIOS:

CONTRAVIDRIOS:

CERRADURA: DE EMBUTIR REFORZADA DOBLE PERNO MARCA "ACYTRA" O CALIDAD EQUIVALENTE.

TERMINACIÓN:

OBSERVACIONES: TERMINACIÓN 2 MANOS CONVERTIDOR ÓXIDO Y 2 MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO SATINADO. COLOR A DEFINIR.



VERIFICAR LAS MEDIDAS EN OBRA Y ADECUARSE POR EL ESPESOR.

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO — SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO — DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL URBANO — planeamiento@rosario.gov.ar

OBRA: MUNDIAL DE RUGBY

PLANO: PLANILLA DE ABERTURAS OVALO

P01 — 00

UBICACIÓN: SANITARIO — P02

PREMARCO: ALUMINIO NATURAL PARA LINEA MODENA 2. — CANTIDAD: 2 — 200N | 300

MARCO: ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA MODENA 2.

HOJA: PLACA DE RIGIDEZ, BASTIDOR PERIMETRAL Y REFUERZOS INTERNOS DE MADERA ESTANDAR 3"x4", CANTOS EN CUBOS 3"x3", ENCHAPADO EN 6 mm. ENCHAPADO EN MELAMINA COLOR ACERO.

HERRAJES: BISAGRA DOBLE BALANCIN TIPO BIRLOCHO PERNO BRONCE PLATA, PORELLA 140mm BRONCE PLATA / BOCALLAVES BRONCE PLATA.

VIDRIOS:

CONTRAVIDRIOS:

CERRADURA: DE EMBUTIR REFORZADA DOBLE PERNO MARCA "ACYTRA" O CALIDAD EQUIVALENTE.

TERMINACIÓN:

OBSERVACIONES:



VERIFICAR LAS MEDIDAS EN OBRA Y ADECUARSE POR EL ESPESOR.

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO — SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO — DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL URBANO — planeamiento@rosario.gov.ar

OBRA: MUNDIAL DE RUGBY

PLANO: PLANILLA DE ABERTURAS OVALO

P02 — 00

UBICACIÓN: SALA DE MÁQUINAS — P03

PREMARCO: ALUMINIO NATURAL PARA LINEA MODENA 2. — CANTIDAD: 2 — 200N | 300

MARCO: ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA MODENA 2.

HOJA: PLACA DE RIGIDEZ, BASTIDOR PERIMETRAL Y REFUERZOS INTERNOS DE MADERA ESTANDAR 3"x4", CANTOS EN CUBOS 3"x3", ENCHAPADO EN 6 mm. ENCHAPADO EN MELAMINA COLOR ACERO.

HERRAJES: BISAGRA DOBLE BALANCIN TIPO BIRLOCHO PERNO BRONCE PLATA, PORELLA 140mm BRONCE PLATA / BOCALLAVES BRONCE PLATA.

VIDRIOS:

CONTRAVIDRIOS:

CERRADURA: DE EMBUTIR REFORZADA DOBLE PERNO MARCA "ACYTRA" O CALIDAD EQUIVALENTE.

TERMINACIÓN:

OBSERVACIONES: TERMINACIÓN 2 MANOS CONVERTIDOR ÓXIDO Y 2 MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO SATINADO. COLOR A DEFINIR.



VERIFICAR LAS MEDIDAS EN OBRA Y ADECUARSE POR EL ESPESOR.

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO — SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO — DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL URBANO — planeamiento@rosario.gov.ar

OBRA: MUNDIAL DE RUGBY

PLANO: PLANILLA DE ABERTURAS OVALO

P03 — 00

UBICACIÓN: KINESIOLOGÍA — P04

PREMARCO: ALUMINIO NATURAL PARA LINEA MODENA 2. — CANTIDAD: 2 — 200N | 300

MARCO: ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA MODENA 2.

HOJA: PLACA DE RIGIDEZ, BASTIDOR PERIMETRAL Y REFUERZOS INTERNOS DE MADERA ESTANDAR 3"x4", CANTOS EN CUBOS 3"x3", ENCHAPADO EN 6 mm. ENCHAPADO EN MELAMINA COLOR ACERO.

HERRAJES: BISAGRA DOBLE BALANCIN TIPO BIRLOCHO PERNO BRONCE PLATA, PORELLA 140mm BRONCE PLATA / BOCALLAVES BRONCE PLATA.

VIDRIOS:

CONTRAVIDRIOS:

CERRADURA: DE EMBUTIR REFORZADA DOBLE PERNO MARCA "ACYTRA" O CALIDAD EQUIVALENTE.

TERMINACIÓN:

OBSERVACIONES:



VERIFICAR LAS MEDIDAS EN OBRA Y ADECUARSE POR EL ESPESOR.

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO — SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO — DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL URBANO — planeamiento@rosario.gov.ar

OBRA: MUNDIAL DE RUGBY

PLANO: PLANILLA DE ABERTURAS OVALO

P04 — 00

UBICACIÓN: VESTUARIO / KINESIOLOGÍA / SANITARIO — V01

PREMARCO: ALUMINIO NATURAL PARA LINEA MODENA 2

MARCO: ALUMINIO NATURAL LINEA MODENA 2

HOJA: DE ABRIR TIPO BANDEJA EN ALUMINIO NATURAL LINEA MODENA 2

HERRAJES: COMPLETOS PARA HOJA TIPO BANDEJA / BURLETES SINTÉTICOS DE ETILENO PROPILENO.

VIDRIOS: FLOAT TRANSPARENTE 6 mm.

CONTRAVIDRIOS: RECTOS DE ALUMINIO NATURAL LINEA MODENA 2.

CERRADURA:

TERMINACIÓN:

OBSERVACIONES:

VERIFICAR LAS MEDIDAS EN OBRA Y ADECUARSE POR EL ESPESOR.

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO — SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO — DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL URBANO — planeamiento@rosario.gov.ar

OBRA: MUNDIAL DE RUGBY

PLANO: PLANILLA DE ABERTURAS OVALO

V01 — 00

UBICACIÓN: VESTUARIO / KINESIOLOGÍA / SANITARIO — V02 - V03

PREMARCO: ALUMINIO NATURAL PARA LINEA MODENA 2 — V02 CANTIDAD: 2 — 200N | 300; V03 CANTIDAD: 2 — 200N | 300

MARCO: ALUMINIO NATURAL LINEA MODENA 2

HOJA: PAÑO FIJO EN ALUMINIO NATURAL LINEA MODENA 2

HERRAJES: BURLETES SINTÉTICOS DE ETILENO PROPILENO.

VIDRIOS: FLOAT TRANSPARENTE 6 mm.

CONTRAVIDRIOS: RECTOS DE ALUMINIO NATURAL LINEA MODENA 2.

CERRADURA:

TERMINACIÓN:

OBSERVACIONES:



VERIFICAR LAS MEDIDAS EN OBRA Y ADECUARSE POR EL ESPESOR.

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO — SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO — DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL URBANO — planeamiento@rosario.gov.ar

OBRA: MUNDIAL DE RUGBY

PLANO: PLANILLA DE ABERTURAS OVALO

V02/03 — 00

UBICACIÓN: VESTUARIO — T02

PREMARCO: ALUMINIO NATURAL PARA LINEA MODENA 2 — CANTIDAD: 2 — 200N | 300

MARCO: ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA MODENA 2, CON GUIA DOBLE PARA HOJAS CORREDIZAS.

HOJA: DE ABRIR TIPO CORREDIZA EN ALUMINIO NATURAL LINEA MODENA 2

HERRAJES: REGAMBOTES DOBLE DE NYLON PARA GUIA INFERIOR. BURLETES SINTÉTICOS DE ETILENO PROPILENO.

VIDRIOS: FLOAT TRANSPARENTE 6 mm.

CONTRAVIDRIOS: RECTOS DE ALUMINIO NATURAL LINEA MODENA 2.

CERRADURA: CHICA, PUERTA CORREDIZA C/ LLAVE.

TERMINACIÓN: ANODIZADO NATURAL.

OBSERVACIONES: LLEVARA LA BARA INFERIOR EMBUTIDA EN PISO.



VERIFICAR LAS MEDIDAS EN OBRA Y ADECUARSE POR EL ESPESOR.

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO — SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO — DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL URBANO — planeamiento@rosario.gov.ar

OBRA: MUNDIAL DE RUGBY

PLANO: PLANILLA DE ABERTURAS OVALO

T02 — 00

UBICACIÓN: KINESIOLOGÍA — T01

PREMARCO: ALUMINIO NATURAL PARA LINEA MODENA 2 — CANTIDAD: 2 — 200N | 300

MARCO: ALUMINIO NATURAL LINEA MODENA 2

HOJA: PAÑO FIJO EN ALUMINIO NATURAL LINEA MODENA 2

HERRAJES: BURLETES SINTÉTICOS DE ETILENO PROPILENO.

VIDRIOS: FLOAT LAMINADO TRANSPARENTE 6 + 6 mm.

CONTRAVIDRIOS: RECTOS DE ALUMINIO NATURAL LINEA MODENA 2.

CERRADURA:

TERMINACIÓN: ANODIZADO NATURAL.

OBSERVACIONES:



VERIFICAR LAS MEDIDAS EN OBRA Y ADECUARSE POR EL ESPESOR.

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO — SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO — DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL URBANO — planeamiento@rosario.gov.ar

OBRA: MUNDIAL DE RUGBY

PLANO: PLANILLA DE ABERTURAS OVALO

T01 — 00

UBICACIÓN: FACHADA SUR — R01

REJA DE TUBOS ESTRUCTURAL 3x3, SEPARACIÓN 2cm. SOLDADO A BASTIDORES. — CANTIDAD: 10

MARCO: TUBO ESTRUCTURAL 200x50mm,4,75mm.

HOJA:

HERRAJES:

VIDRIOS:

CONTRAVIDRIOS:

CERRADURA:

TERMINACIÓN: 2 MANOS DE ANTIÓXIDO Y 2 MANOS DE ESMALTE SATINADO. COLOR A DEFINIR.

OBSERVACIONES:



VERIFICAR LAS MEDIDAS EN OBRA Y ADECUARSE POR EL ESPESOR.

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO — SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO — DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL URBANO — planeamiento@rosario.gov.ar

OBRA: MUNDIAL DE RUGBY

PLANO: PLANILLA DE ABERTURAS OVALO

R01 — 00