



planos y unifilares conforme a obra donde se puedan ver las borneras y las identificaciones correspondientes.

Ítem N°3

Reemplazo de instalación eléctrica de pasadizo que deberá hacerse con la cantidad de conductores suficientes, de la sección adecuada desde sala de máquinas a todos los pisos que alimentan finales, sincronismos, cortes de dirección, líneas de seguridad, botones exteriores, etc. Considerar 9 niveles o paradas. Cada cable conectado a una bornera o al control de maniobras llevará anillo de identificación. Se deberán presentar finalizada la instalación, planos y unifilares conforme a obra donde se puedan ver las borneras y las identificaciones correspondientes.

Ítem N°4

Provisión y colocación de nuevas barreras de seguridad vertical del tipo multi haz para cierre de puerta, aprox. de 2 metros de largo.

Ítem N°5

Provisión y colocación de nuevos límites de carrera, finales y normalizadores.

Ítem N°6

Reparación, adaptación o reemplazo de operadores de puerta de cabinas.

Ítem N°7

Reparación, adaptación o reemplazo de operadores en puertas exteriores.

Ítem N°8

En las 3 cabinas se trabajara de la siguiente manera:

Colocación de nuevas botoneras en cabina y exteriores con indicadores de posición en todos los pisos aptas para no videntes. La botonera en cabina tendrá: botones de piso, alarma, parada manual, luz y teclas de seguridad. Con indicador