

## **PLIEGO NO APTO PARA COTIZACION – SOLO LECTURA**

### **Montaje, alquiler y posterior desarme de:**

1)- *Palco Presidencial techado para 750 personas.*

2).- *(DOS) palcos laterales, sin techo, tipo gradas con baranda perimetral de seguridad..*

*Dichos palcos se situarán a un costado del palco principal y su capacidad deberá ser para 300 personas paradas.*

*La estructura tubular de los 2 (dos) palcos, deberá pintarse del mismo color que el palco presidencial y tendrán que estar terminados e instalados antes de las 14 hs. del día 19 de junio.*

3).- *1000 mts. (Mil metros) de vallado estructural que será cotizado por metro lineal.*

*Este vallado tendrá que estar instalado el día 19 de junio antes las 14 hs.*

4)- *Cotización de vallado por metro lineal, a adjudicarse opcionalmente según indicaciones de la oficina organizadora (500 mts aproximadamente).*

5)- *2 (Dos) torres (stack) para sonido a ambos laterales del palco principal de 1,80 mts de altura del piso, con una superficie de 3m x 1,5 m. a partir de esta base se dimensionará un techo a 2,5 m de altura, el que estará recubierto por lonas con caída trasera prolongando dicha cobertura hasta el piso de la superficie.*

6) *6 (seis) torres (Stack) para sonido, puestas según un pedido técnico posterior. Estas estructuras deberán estar terminadas para el día 18 de junio de 2010, antes de las 18 hs.*

7).- *1 (un) mangrullo para Canal de Tv de 3x3x3, a adjudicarse según indicaciones de la oficina organizadora.*

8).- *1 (una) carpa con piso de 4m x 4m instalada el día 18 de junio, antes de las 18 hs.*

9).- *1 (un) mangrullo para prensa de 1,5 m de altura con baranda perimetral y escalera, con una superficie de 8 m x 3m*

*1 (un)vallado para prensa de 12 m x 4 m.*

*1 (un) mangrullo para locutores de 1,5 m de altura con baranda perimetral y escalera, con una superficie de 2m x 2 m, techado.*

10).- *1 (una) carpa de 4m x 4m con piso para el servicio de cafetería.*

11).- *1 (una) carpa con piso de 4m x 4m alfombrada a adjudicarse opcionalmente.*

*Las carpas solicitadas **no** deberán ser de material translúcido.*

*Estas estructuras deberán estar instaladas el día 19 de junio antes de las 14 hs.*

***Cabe destacar que inmediatamente luego del desfile se deberá desarmar las vallas, carpas, lona del techo del palco principal, dejando para utilización de todo el día 20 de junio los tres palcos.***

## **PLIEGO NO APTO PARA COTIZACION – SOLO LECTURA**

***Montaje, alquiler y posterior desarme del palco presidencial para el 20 de junio de 2010.--***

*Deberá ser cotizado respecto a los siguientes requerimientos y planos adjuntos:*

*Su construcción se hará de estructura tubular color blanco o gris metalizado, con un largo de 37,60 m y 8,20 m de profundidad, según detalles en el plano adjunto.*

*La primer plataforma se desarrollará a 1 m del nivel de piso, con un ancho de 2,10 m y un segundo nivel a 0,20m de diferencia en altura del primero, con un ancho de 2,10m. Estos niveles serán revestidos de alfombra roja en su totalidad.*

*Centrado al primer nivel del palco, se desarrollará un avance estructural conectado directamente con la superficie del primer nivel con un ancho de 6,40 y 1,50 m de profundidad, incluida una escalera de ingreso lateral de 1m de desarrollo. El mismo también será revestido uniformemente con la misma alfombra.*

*El ingreso a estos dos niveles se hará por escaleras en sus dos laterales (ver plano) que cubrirán cómodamente el ancho de los pasillos y una central en su parte posterior media de 1,60 m de ancho revestida también en alfombra roja.*

*También contará de un cuarto sector de tribunas con 5 niveles de tarimas de 0,60m de ancho con contrahuellas de 0,30m, estas sin revestimiento. Estas tarimas serán de pino Brasil de 2” de espesor, unidos mediante planchas de acero abulonado,. Tanto las escaleras como los perímetros formados por los niveles tendrán barandas de protección y separación. El ingreso a estas gradas contará de un piso de 0,90 m. de ancho.*

*El palco contará con una estructura superior de techo con visera cubierta en lona impermeable de color uniforme, la que cubrirá la superficie en su totalidad y su parte posterior hasta la base de los escalones de las gradas.*

*Su frente será recubierto por placas de fenólico prolijamente pintadas de color blanco.*

*Los seguros del personal afectado al armado estarán a cargo de la empresa adjudicada.*

*Se recomienda además, que la pintura de las estructuras sea terminada y entregado el mismo, antes de las 14 horas del día 19 de junio de 2010,, como así también realizada la limpieza del lugar una vez concluido el montaje de todo lo solicitado.*

## **PLIEGO NO APTO PARA COTIZACION – SOLO LECTURA**

*//sario, “Cuna de la Bandera”, 29 de marzo de 2010-*

*Se deberá agregar además al presente pliego que:*

- *Deben cotizar cada item anteriormente descriptos, por separado.*
- *La Municipalidad podrá ampliar o reducir los requerimientos descriptos en el presente pliego de condiciones particulares, siempre que esas modificaciones en conjunto no alteren en un veinte (20) por ciento en más o en menos el importe total de la adjudicación, sin que ello de motivo a la rescisión de la adjudicación ni a reclamación alguna por ningún concepto de la adjudicataria.*